



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
ADM.: 2021/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							FOLHA Nº: 01		
OBRA: Execução de cobertura com telhas metálicas sobre a escola municipal Alto Pião, distrito do município de Santa Rita do Ituêto.					COORDENADAS: 19°27'23.5"S 41°18'17.7"W		DATA: 15/07/21		
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SETOP 07/2021; SINAPI 06/2021 LS=118,14%					BDI		30,86%		
					LOCAL: Zona rural Norte				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL		
1		MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							
1.1		MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							
1.1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	UNIDADE	1121,47	1467,56	1.467,56		
		SUBTOTAL					1.467,56		
1.2		ESTRUTURA METÁLICA							
1.2.1	ED-20573	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	578,20	M2	238,70	312,36	180.606,55		
1.2.2	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	637,20	M2	83,67	109,49	69.767,03		
1.2.3	PLU-CAL-030	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	59,00	M	103,58	135,54	7.996,86		
1.2.4	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	56,00	M	88,09	115,27	6.455,12		
		SUBTOTAL					264.825,56		
1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.3.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MÊS	7279,43	9525,86	9.525,86		
		SUBTOTAL					9.525,86		
TOTAL GERAL							275.818,98		