

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO	FOLHA Nº: 1,00
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO	DATA: 14/12/2022
LOCAL: R. José Caetano de Andrade, R. Hilarino Gomes, R. Luis Cassim, R. Geralda Inês, R. Coleta Carolina Kaiser, R. Etelvina da Silva, R. João Luiz Reis, R. Oliveira de Souza Reis, R. Travessa Jose Caetano de Andrade, R. Joaquim Caetano de Andrade, R. Travessa João Geraldo de Oliveira, , Rua Milton Ombro Sio Clementino e Rua José Francisco.	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI-OUTUBRO/2022-COM DESONERAÇÃO	(X) INDIRETA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	
4.1	CC-001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1,00	21,76	
			UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO TOTAL
4.1.1	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDODE VALAS COM SOQUETE	m2	0,3000	R\$18,64	R\$5,59
4.1.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	0,02325	R\$55,11	R\$1,28
4.1.3	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,02143	R\$642,62	R\$13,77
4.1.4	ED-51125	TRANSPORTE DEMATERIAL DEMOLIDO EMCAÇAMBA	m3	0,02325	R\$48,00	R\$1,12

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃOEngenheiro Civil
CREA/MG Nº: 244647/D**MATHEUS MARCOS
RODRIGUES
BRANDAO:06762908683**Assinado de forma digital por
MATHEUS MARCOS RODRIGUES
BRANDAO:06762908683
Dados: 2022.12.14 10:20:58
-03'00'

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO	FOLHA Nº: 1,00
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO	DATA: 14/12/2022
LOCAL: R. José Caetano de Andrade, R. Hilarino Gomes, R. Luís Cassim, R. Geralda Inês, R. Coleta Carolina Kaiser, R. Etelvina da Silva, R.	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - SINAPI-OUTUBRO/2022-COM DESONERAÇÃO	(X) INDIRETA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	
7.1	CC-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	10.301,41	
			UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO TOTAL
7.1.1	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$7.133,35	R\$7.133,35
7.1.2	ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,20	R\$15.840,32	R\$3.168,06

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃOEngenheiro Civil
CREA/MG Nº: 244647/DMATHEUS MARCOS
RODRIGUES
BRANDAO:06762908683Assinado de forma digital por
MATHEUS MARCOS RODRIGUES
BRANDAO:06762908683
Dados: 2022.12.14 10:21:29 -03'00'